

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH - ETAP 1


ULICE PRZYLEGŁE DO UL. RYNEK (DZ. NR 446, 452)

KOSTKA BRUKOWA, BET. Z ELEMENTAMI Z KOSTKI
GRANITOWEJ 8/10 CM I ANTRACYTOWEJ, GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO,
KAMIENNEGO, ø 0-31,5 MM, GRUB. 20 CM

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU, GR 10 CM



ULICA PRZYLEGŁA DO UL. RYNEK (DZ. NR 441)


KOSTKA BRUKOWA, BET. Z ELEMENTAMI Z KOSTKI
GRANITOWEJ 8/10 CM I ANTRACYTOWEJ, GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM

WARSTWA WYRÓWNANAWCZA Z BETONU C8/10,
GR. 4-10 CM

ISTNIEJĄCA WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ DO SFREZOWANA

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA




ULICA RÓWNOLEGLA DO UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO
(DZ. NR 432)

KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA, GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO,
KAMIENNEGO, ø 0-31,5 MM, GRUB. 25 CM

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU, GR 10 CM




ZJAZDY

KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA, GRAFIT. GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO,
KAMIENNEGO, ø 0-31,5 MM, GRUB. 20 CM

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU, GR 10 CM




CHODNIKI PRZY ULICY RÓWNOLEGLAJ DO
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO (DZ. NR 432)

KOSTKA BRUKOWA, BET. Z ELEMENTAMI Z KOSTKI
GRANITOWEJ 4/6 CM I ANTRACYTOWEJ, GR. 6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GRUB. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO,
KAMIENNEGO, ø 0-31,5 MM, GRUB. 15 CM

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU, GRUB. 10 CM



UWAGA: 1. ISTNIEJĄCY CHODNIK I KRAWĘŻNIK PRZY ULICY
PRZYLEGŁEJ DO UL. RYNEK (DZ. NR 441) POZOSTAWIĆ
JAKO ISTNIEJĄCY

SKALA 1:20	Pracownia Projektowa "RAMA-INSTAL" inż. Rafał Macugowski ul. Legionów 171/5, 87-100 Toruń					
OBIEKT:	REWITALIZACJA OBSZARU STAREGO MIASTA W REJONIE UL. RYNEK I ULIC PRZYLEGŁYCH					
ADRES:	RYPIN, UL. RYNEK I ULICE PRZYLEGŁE (DZ. NR 79, 72, 67, 232, 76, 441, 446, 452, 432, obręb 1 Rypin)					
ZLECENIODAWCA:	GMINA MIASTA RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40, 87-500 RYPIN					
NAZWA RYS.:	KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH - ETAP 1					
BRANŻA: DROGOWA	tytuł zawod.:	Imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	6.1
PROJEKTANT:	mgr inż.	Grażyna Buczeń	ABIT-OT/7131/7/2001 spec. konstr.-bud. b.o.	04.2018		
SPRAWDZAJĄCY:	inż.	Henryka Michalska	BP-RN-V/131/TO/83 spec. konstr.-inżynier.	04.2018		
OPRACOWAŁ:	inż.	Rafał Macugowski		04.2018		